

WYKAZ MATERIAŁÓW DLA 4-ro METROWEGO ODCINKA
ZABEZPIECZENIA ŚCIAN WYKOPÓW

Dla $H_{max} = 2,40\text{ m}$

NR ELEM.	PROFIL	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	CIĘŻAR			ILOŚĆ DREWNA
				JEDN.	1 SZT.	ŁĄCZNY	
- / jedn.	mm	mm	szt.	kg/m	kg	kg	m ³
I	EL. STAL GZ-4	4000	16	14,90	59,60	954,0	-
II	EL. STAL GZ-4	2400	4	14,90	35,80	143,0	-
III	ROZPORÓY DREW.Ø100	1100	4	-	-	-	0,04
OGÓŁEM						1097	0,04


Dla $H_{max} = 4,00\text{ m}$

NR ELEM.	PROFIL	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	CIĘŻAR			ILOŚĆ DREWNA
				JEDN.	1 SZT.	ŁĄCZNY	
- / jedn.	mm	mm	szt.	kg/m	kg	kg	m ³
I	EL. STAL GZ-4	4000	28	14,90	59,60	1669,0	-
III	ROZPORÓY DREW.Ø100	1100	8	-	-	-	0,08
IV	EL. STAL GZ-4	2000	8	14,90	29,80	238,0	-
OGÓŁEM						1907	0,08

ELEMENTY STALOWE

GZ-4 wg PN-76/H-93461/03

KS-7 wg PN-78/H-93461/23

Investor	<div>Gmina Mosina</div> <div>adres: 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1</div>				
Jednostka Projektująca	<div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA "DROGOWIEC" - Piotr Strzyżewski</div></div><div>adres: 61-007 Poznań, ul. Główna 52/3</div><div>e-mail: p_strzyzewski@o2.pl tel/fax (061) 887-90-47 kom. 507-037-178</div></div>				
Stadium	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
Temat	Budowa ulicy Czereśniowej w m. Mosina na odcinku od ul. Gruszkowej do ul. Targowej				
Obiekt	II. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
Rysunek	Wykaz materiałów dla 4-metrowego odcinka zabezpiecz. ścian wykopów				
	Imię i nazwisko	nr uprawnień projektowych	Podpis	Skala -----	
Projektant (branża drogowa)	mgr inż. Piotr Strzyżewski	WK/P/0097/POOD/04			
Projektant (branża sanitarna)	mgr inż. Marzena Strzyżewska	WK/P/0357/POOS/09			
EGZ. NR	data: LUTY 2011	nr umowy: IK.341-10/2010/1	RYS. NR	KD08	