Uwaga:

1) Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanego okablowania telekomunikacyjnego z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace wykonywać wyłącznie ręcznie.
2) Prace w pobliżu sieci gazowej - bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności -należy zachować odstęp min. 0,5m.
3) Przejścia projektowanych kabli telekomunikacyjnych pod wjazdami do posesji oraz skrzyżowania z istn. uzbrojeniem - zabezpieczyć rurą osłonową DVK 110 Arot, natomiast kable istniejące nie podlegające przebudowie zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu A110PS.

LEGENDA

- elementy istniejące - branża telekomunikacyjna
- elementy projektowane - branża telekomunikacyjna
- elementy likwidowane (przebudowa) - branża telekomunikacyjna
- elementy istniejące - pozostałe branże

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111 / 307 Park 111, 66 - 400 Gorzów Wlkp. tel. 0-95 720 89 99 , fax. 0-95 720 89 98
INWESTOR	GMINA MOSINA Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina
TEMAT	Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	DROGOWA

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Filip Walczak	upr. nr 26/2002/Gw do projektowania bez ograniczeń w specjalności komunikacyjno-drogowej	11.2008	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Radosław Ostraszewski	upr. nr LUKG/0024/POOD/04 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	11.2008	

RYSUNEK: PLAN SYTUACYJNY

DATA:	SKALA:	NR:	ARKUSZ:
11.2008	1:500	2.	4.

MOSINA; przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej

Usunięcie kolizji - branża telekomunikacyjna

2009-08

ENERGO TEL PROJEKT®

Skala	Projektował:	M. Stangreczak
1:500	Kreślił:	B. Ulbrich
	Sprawdził:	T. Fabian

Symbol obiektu: ETP-0407 | Rysunek nr: 1 | Arkusz/Wykazy: 4/5